Zerstörungsfrei Fliesen demontieren!
Lagern für Wiedereinbau auf neuer Treppe,
Abbruch der Treppenstufen im Bereich der neuen Rampe

Taktiles Handlaufschild für Blinde beidseitig!

C B A D

1.52 3.34 2.51

Stütze 30/30 Stütze 30/24

Eckpodest

−0.20

Rampe 2 neu
Gefälle 6 %

Edelstahlhandlauf ø42 mm

Abbruch Podestkonstruktion

Edelstahlhandlauf ø42 mm

∇+0,07

Brüstungssockel 2
Treppenstufen aufbetonieren,
Fußboden ergänzen

Teilabbruch Geländer und Brüstungsabdeckung

Edelstahlhandlauf ø42 mm

Brüstungssockel 1 aus Multiplexplatten, Bleidung mit GK geklebt

Edelstahlhandlauf ø42 mm

Rampe 1 neu
Gefälle 6 %

Geländer und Brüstungsabdeckung neu, Verglasung VSG,
Brüstungsabdeckung 2,0 cm Überstand über Putzkante,
Bühnenkonstruktion untermauern

Abbruch halbhohe Wand

Abbruch Kaminesse und Feuerrost

Asche-Abwurfschacht F90 schließen und Boden mit Fliesen ergänzen

Abbruch Vorsatzschale Schamottsteine Wandputz Neu

Elektrokamin bauseits

Stütze 31/76

Brüstungssockel 3

vermutete UK der Bühne,
Betonfertigplatten auf Mauerwerk,
genaue Lage der Abmauerungen
nicht bekannt

Abbruch
Podest bis zur ersten Untermauerung im Hohlraum

Brüstungssockel 4

3 Stg. 16,66/27

−0.50

∇+0,07

UZ 30/65

Geländer und Brüstungsabdeckung neu, Verglasung VSG,
Brüstungsabdeckung 2,0 cm Überstand über Putzkante

Teilabbruch Geländer & Brüstungsabdeckung

UZ 24/65

UZ 30/65

UZ 31/65

A1

BW10033F
Flur
m2 7.86

Die Ausführung des taktilen Leitsystems ist Plan Nr. BW1M-5-300-GR-EG-OP-000121 zu entnehmen!
Der pln gilt nur in Verbindung mit dem Statik-Plan Büro für Baukonstruktion BW1M-5-300-DT-DA-TW-000994-C-PDF

Alle Maße und Angaben sind vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort zu melden. Dieser Plan gilt nur mit den zugehörigen Plänen der Statik/ Fachingenieure. Angaben über Türhöhen und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.
Die Veröffentlichung, Vervielfältigung, Änderung oder Nutzung dieses Plans für andere Zwecke als das auf dem Plankopf angegebene Vorhaben ist ohne vorherige Genehmigung des Erstellers unzulässig.

Plangrundlage Bestand (dwg-Datei) vom Bauherrn zur Verfügung gestellt. Erstellt durch Architekturbüro -hks architekten BDA- von 2017.

BESTÄTIGUNG BAUHERR:

NAME NAME

DATUM, UNTERSCHRIFT DATUM, UNTERSCHRIFT

INDEX

INDEX	DATUM:	VERF.:	GEÄNDERT:
C	29.11.2024	CP	Schnittbezeichnungen, Bodenbelag Linoleum
D	14.01.2025	DD	Komplettüberarbeitung, Rampenverlauf und Geländer geändert
E	16.02.2026	MK/SK	Verlegung Treppe

LEGENDE BEI UMBAU

- NEUE BAUTEILE
- BESTAND
- ABBRUCH
- Geländer/Handlauf neu
- Rampenkonstruktion neu

±0.00 = 166.06 ü. NN

LAGEPLAN



Planverfasser:

BN ARCHITEKTEN

Wurzerstraße 106
53 175 Bonn
Tel: 0228 / 24 99 77
E-Mail: bn@bn-a.de

Bauherr:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5, 65760 Eschborn

Projekt:

Modernisierung Haus 1, GIZ Campus Kottenforst

In der Wehrhecke 1, 53125 Bonn

Projekt	LP	Gewerkenummer	Plantyp	Verortung	Verfasser	Plannummer	Index	Suffix
BW1M	5	300	DT	EG	OP	000091	E	PDF

Planbezeichnung/Darstellung
Grundriss Rollstuhlrampe
Kaminecke im EG

Maßstab: 1:25

Planart:	Blattgröße:	Bauabschnitt:
Detailplan	500x669	2
gez. von: MM	gez. am: 15.09.2024	Plotdatum: 04.März. 2026 14:24